

Prosjekt: RISENGA ISHALL


STED:
Asker

ÅR:
2019-Pågå

OPPDRAGSGIVER:
Backe Stor-Oslo

OMFANG/FASE:
Forprosjekt og Detaljprosjekt

PROSJEKTANSVARLIG:
Magnus Engseth (men@olavolsen.no)



PROSJEKTBEKRIVELSE:

I forbindelse med en oppgradering av hele Risenga området i Asker skal det bygges en ny ishall. Ishallen skal være hjemmebane for hockeylaget Frisk Asker, samt benyttes til short track, kunstløp og potensielt konserter. Hallen bygges etter internasjonale standarder og skal ha ca. 3500 tilskuerplasser. I detaljprosjekteringen er OO inne som RIB med ansvar for fundamentering, betong i kjeller, samt isbanedekke.

Løsningen innebærer fiberarmert bunnplate, stålkjernepeler, 3D-armering og grensebetingelser mot prefab, som står for betongen i overliggende del av konstruksjonen.

